

Znak sprawy 371.D).2018.5.3

Kudowa Zdrój, 28.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający :

Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, NIP: 883-185-29-45

2. Opis przedmiotu zamówienia :

„ Remonty bieżące urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych w 2018 roku – II postępowanie”.

Zadanie I. Wykonanie bramek przejściowych metalowych (zdejmowanych) na trasie turystycznej „Szczeliniec Wielki” - szt. 3 (wys. ok. 900 m n. p. m.)

1. Demontaż starych bramek (płatów) drewnianych i wywiezienie poza obszar PNGS – 7.00 m.b.

2. Wykonanie nowych bramek metalowych o wysokości 1,10 m i długości:

- 3,00 m („Afryka” wejście)

- 2.00 m („Afryka” wyjście)

- 2,00 m („Nad kasą”)

Średnica poręczy górnej (rury) 5 cm, średnica poręczy dolnej (rury) 3cm.

Przymocowanie do podłoża zapewniające stabilność konstrukcji oraz możliwość demontażu na okres zimowy.

Ilość słupków metalowych podtrzymujących poręcz szt.w/g potrzeb i wykorzystując stare otwory mocujące.

Elementy konstrukcji łączyć spawem ciągłym.

Zagruntowanie i pomalowanie całej konstrukcji metalowej (kolor zielony - po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Zadanie II. Wykonanie barierki metalowych na trasie turystycznej „Szczeliniec Wielki” (plac przed schodami „ WEJŚCIE – WYJŚCIE”.(wys. ok.750 m n.p.m.)

1. Wykonanie nowych poręczy metalowych o długości 42 m , wysokości 1,10 m,

średnica poręczy górnej (rury) 5 cm, średnica poręczy dolnej (rury) 3cm.

Ilość oraz zagęszczenie poręczy dolnych : zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Przymocowanie do podłoża zapewniające stabilność konstrukcji.

Ilość słupków metalowych podtrzymujących poręcz szt. w/g potrzeb.

Elementy konstrukcji łączyć spawem ciągłym.

Zagruntowanie i pomalowanie całej konstrukcji metalowej (kolor zielony - po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Zadanie III. Wymiana płotów drewnianych na barierki metalowe na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego. (wys. ok. 900 m n. p. m.)

1. Demontaż starych płotów drewnianych i wywiezienie poza obszar PNGS – 65 m.b.

2. Wykonanie nowych poręczy metalowych o długości 70 m.b. , wysokości 1,10 m, średnica poręczy górnej (rury) 5 cm, średnica poręczy dolnej (rury) 3cm.

Przymocowanie do podłoża zapewniające stabilność konstrukcji.

Ilość słupków metalowych podtrzymujących poręcz szt.w/g potrzeb i wykorzystując stare otwory mocujące.

Elementy konstrukcji łączyć spawem ciągłym.

Zagruntowanie i pomalowanie całej konstrukcji metalowej (kolor zielony - po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Zadanie IV. Remont barierek metalowych na trasie turystycznej „Szczeliniec Wielki - Piekietko”. (wys. ok. 880 m n. p. m.)

1. Demontaż starych barierek metalowych i wywiezienie poza obszar PNGS – 13 m.b.

2. Wykonanie nowych barierek metalowych o długości 13 m , wysokości 1,10 m, średnica poręczy górnej (rury) 5 cm, średnica poręczy dolnej (rury) 3cm.

Ilość oraz zagęszczenie poręczy dolnych : zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Przymocowanie do podłoża zapewniające stabilność konstrukcji.

Ilość słupków metalowych podtrzymujących poręcz szt.: w/g potrzeb i wykorzystując stare otwory mocujące.

Elementy konstrukcji łączyć spawem ciągłym.

Zagruntowanie i pomalowanie całej konstrukcji metalowej (kolor zielony – po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Zadanie V . Remont mostku drewnianego na szlaku turystycznym „ czerwonym” na odcinku Błędne Skały – Karłów (wys. ok. 850 m n. p. m.):

- długość 6 m, szerokość 2 m

- legary (dźwigary) : 6 m długości , 20 cm x 20 cm , (3 szt.)

- deski gr. 8 cm

- materiały: - drewno modrzewiowe

- drewnowkręty: wymiary wg potrzeb, zapewniające stabilność konstrukcji

Wszystkie elementy drewniane nowych konstrukcji należy zaimpregnować dwukrotnie impregnatem ekologicznym.

W/w stare, uszkodzone konstrukcje drewniane należy wcześniej rozebrać i wywieźć poza teren PNGS.

Zadanie VI. Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych dla turystów; panelem ogrodzeniowym z ocynkowanej siatki stalowej powlekanej obwodowo PVC, na trasie turystycznej Szczeliniec Wielki (wys. ok. 900 m n. p. m):

- przy „Małpoludzie” – długość 2,80 m, wys. 1,20 m
- „Lodówka Liczyrzepy” – długość 1,20 m, wys. 1,10 m
- taras „Niebo” – długość 2,60 m, wys. 1,20 m

Panele ogrodzeniowe należy przymocować do istniejących słupków i poręczy metalowych o średnicy 5 cm i 3 cm; obejmami montażowymi okrągłymi.

Kolor paneli oraz obejm montażowych: zielony.

Zadanie VII. Wymiana podestów (kładek) drewnianych na szlaku „żółtym” w rejonie „Białe Skały”. (wys. ok. 800 m n. p. m)

1. Usunięcie starych podestów (kładek) i wywiezienie poza obszar PNGS- 21 m.b.

2. Wykonanie nowych podestów o wymiarach :

- szerokość – w/g projektu
- gr. podestu (kładek)– w/g projektu
- łączna długość podestów (kładek) – 25 m.b.

Materiały na wyżej wymienione zadanie:

- drewno modrzewiowe klejone w/g projektu
- legary modrzewiowe o wymiarach: w/g projektu
- wkręty do drewna (długość wg projektu)
- impregnacja środkiem ekologicznym (w/g projektu).

Przymocowanie do podłoża zapewniające stabilność konstrukcji.

W załączeniu: projekt podestów (kładek).

3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie I, IV,VI do dn.20.04.2018 r. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Zadanie II, III, V,VII do dn.31.05.2018 r. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań lub na wszystkie zadania zamówienia.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Oświadczenie wykonawcy, że w zakresie swej działalności gospodarczej trudni się wykonywaniem czynności wymienionych w pkt.2.

Niezbędne dokumenty i certyfikaty na drewno klejone oraz materiały do wykonania : Zadania nr. VII

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- najniższa cena.

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Dariusz Matusiak, tel. 695895819 , udostepnianie1@pngs.com.pl

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę złożyć należy do dnia 09.03.2018r do godz.09:00. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis : „ Remonty bieżące urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych w 2018 roku – II postępowanie” oraz umieścić dane wykonawcy. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w pokoju nr 10- sekretariat, pocztą , pocztą elektroniczną na adres : oferta@pngs.com.pl w tytule „ Remonty bieżące urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych w 2018 roku – II postępowanie” lub faksem pod nr 74 8654918.

9. Termin związania ofertą : 14 dni.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy (umowa, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , projekt – kładka (podest).

DYREKTOR
mgr inż. Bartosz Małek