

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarze Błędných Skał poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowym Gór Stołowych - etap II – szlak powrotny - Przebudowa szlaku powrotnego przy Błędných Skałach**

Zamawiający:

Park Narodowy Gór Stołowych działając zgodnie z artykułem 38 ustęp1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych informuje i wyjaśnia:

1. W dniu 07.02.2014 wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści

„Szanowni Państwo.

Zgodnie z artykułem 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o wyjaśnienie treści SIWZ.

1. W pozycjach nr 12 Przedmiaru robót zawarto opis:

"Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem-lecz z płyt grubości 12 cm". Jaka ma być właściwa grubość płyt piaskowcowych zastosowanych do chodników?

2. W pozycji nr 18 przedmiaru robót jest opis

"Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6m/m2 na podsypce cem.-piaskowej gr 5 cm - w projekcie - rysunki podana jest grubość płyty z piaskowca 12cm. Czy jest to prawidłowa grubość płyty posadzki?"

3. W pozycji nr 36 przedmiaru robót jest opis:

Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6m/m2. W projekcie - rysunki podana jest grubość płyty z piaskowca 12cm. Czy jest to prawidłowa grubość płyty?"

4. W przedmiarze robót w SCHODY TERENOWE BLOKOWE Z PIASKOWCA pozycja nr 45 jest opis

Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06m2 a w projekcie wymagany przekrój stopni blokowych wynosi 370 x 190 co wynosi 0,07m2. Który wymiar jest prawidłowy?"

**Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:**

Odpowiadając na pytania dot. przetargu informujemy, że do kalkulacji kosztów należy przyjąć :

ad 1. Do budowy chodników płyty kamienne (z piaskowca) **grubości 8 cm** (zmiana w stosunku do projektu -12c m)- dot. poz. 12. przedmiaru robót.

ad 2. Do budowy posadzki płyty kamienne (z piaskowca) **grubości 8 cm** (zmiana w stosunku do projektu -12c m)-dot. poz. 18 przedmiaru robót,

ad 3. Do budowy posadzki płyty kamienne (z piaskowca) **grubości 8 cm** (zmiana w stosunku do projektu -12c m)-dot. poz. 36 przedmiaru robót,

ad 4. Do budowy schodów terenowych bloków kamiennych (z piaskowca) o wymiarach przekroju **370x190 (mm)** - zgodnie z projektem (dot. poz. 45 przedmiaru robót).

Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Janusz Korybo