

Kudowa Zdrój dnia 06.02.2014.



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko



Dofinansowano ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej - Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą”**

Zamawiający:

Park Narodowy Gór Stołowych działając zgodnie z artykułem 38 ustęp 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych informuje i wyjaśnia:

1. W dniu 06.02.2014 wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści

Szanowni Państwo.

Zgodnie z artykułem 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o wyjaśnienie treści SIWZ.

1. W załączniku nr 1 do SIWZ "Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej" - Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą Przedmiar Robót w dokumencie Błędne Skały Roboty Zewnętrzne w pozycji 19 KNR 0-11 0317-01 Jest napisane Nawierzchnie z kostki piaskowcowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 3507.40 m2 3507.400 RAZEM 3507.400.

natomiast w Załączniku nr 4 - SST w rozdziale

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie placu postojowego i parking - jest napisane:

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do  $I_s = 0,95$  i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnię wykonać z kostki piaskowcowej o wymiarach 16x16x16 cm Kostkę piaskowcową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

W związku z powyższym proszę wyjaśnić który opis jest prawidłowy, jaką kostkę mamy

stosować, jakie podbudowy, podsypki, zamulenia i sposób montażu gdyż bardzo się różnią w obu dokumentach, co może spowodować błędną kalkulację zadania. Dodatkowo nie ma opisu czy kostka powinna być łupana, czy cięta, czy łupana z otaczaniem. Również ilość 3507,400m<sup>2</sup> nie ma odniesienia do innych dokumentów na przykład do projektu zamiennego, gdzie w zestawieniu powierzchni figuruje pozycja: drogi utwardzone i place manewrowe - 1640m<sup>2</sup>. Proszę to wyjaśnić.

2. Proszę określić przekroje krawężników piaskowcowych i obrzeży z piaskowca. W przedmiarze robót i projektach nie ma wysokości i szerokości krawężników i obrzeży jak również sposobu wykończenia powierzchni wyżej wymienionych elementów. Czy są one łupane, cięte czy też jeszcze inne.

2. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Ad.1. Właściwy jest zapis w przedmiarze robót - Nawierzchnia z kostki piaskowcowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m<sup>2</sup> 3507.40. Kostka powinna być łupana. W zestawieniu powierzchni wkrađ się błąd.

Ad.2. Krawężniki z piaskowca o wymiarze: wysokość 30 cm, szerokość u dołu 15 cm, od połowy wysokości jednostronny skos do szerokości 12 cm. Obrzeża piaskowcowe o wymiarach wysokość 30 cm, szerokość 8 cm.

Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Janusz Korybo