

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac obejmuje wykonanie prac budowlanych -drogowych związanych z realizacją zadania: **Remont modernizacyjny dróg PNGS O.O. Bukowina oddz.149,150"**.

2.Lokalizacja:

Teren przewidziany do remontu to droga leśna położona na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych O.O. Bukowina oddz.149,150,

Trasa omawianej drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem.

Całkowita długość odcinka drogi przeznaczonej do remontu wynosi 1 126 mb.

Droga zlokalizowana jest na terenie PNGS O. O. Bukowina, oddział 113/149,112/150

3.Obecny stan techniczny drogi: istniejąca droga jest w złym stanie. Przebiega ona w terenie górskim na podłożu gliniastym i skalistym. Brak nośności podłoża oraz właściwej skrajni drogi powodują, że istniejąca trasa drogi okresowo nie nadaje się do ruchu pojazdów. Dodatkowo jezdnie na niektórych odcinkach jest pomokła, oraz występują głębokie koleiny

4.Przedmiotem modernizacji w/w drogi jest zmiana nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię tłuczniową. W ramach planowanej modernizacji drogi przewidziano przeprowadzenie następujących robót budowlanych drogowych :

- karczowanie pni,
- przystosowanie przekroju poprzecznego do odwodnienia pasa drogowego,
- remont modernizacyjny nawierzchni na całej długości drogi o konstrukcji,
 - warstwa odcinająca z miążu kamiennego grub.10 cm,
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63 mm grub. warstwy 15 cm,
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0,31,5-0,63 mm grub. warstwy 18 cm,
 - górna warstwa nawierzchni tłuczniowej o frakcji z kruszywa łamanego 0-31,5mm; 0-63 mm, zaklinowanie i zamięłowanie kruszywem o frakcji 0-0,31,5 mm,
- częściowe wzmocnienie konstrukcji drogi przy użyciu geosiatki
- odbudowę nowych poboczy
- wymiana przepustów w osi drogi z rur PEHD
- wymiana przepustów pod zajezdami z rur PEHD
- budowa wodospustów i brodów brukowanych z kamienia łamanego
- wykonanie mijanek
- czyszczenie rowów
- czyszczenie przepustów

Przewidywane główne parametry drogi po wykonaniu prac modernizacyjnych

- droga leśna – LII
- szybkość projektowana - 30 km/h
- szerokość korony - 4,0 m
- szerokość jezdni na prostej - 3,00 m
- szerokość poboczy - 0,50 m
- spadek jezdni daszkowy - 3%
- spadek jezdni poboczy - 6%

5.Wymaganym przez Inwestora materiałem kamiennym do wbudowania w nawierzchnię modernizowanej drogi i w urządzeniach infrastruktury drogowej jest piaskowiec spełniający normy zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Remont modernizacyjny dróg PNGS O.O. Bukowina oddz.149,150". ZP/9/DR/RB/2017

6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w

- Dokumentacji projektowej
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
- Przedmiarze robót

Uwaga:

Na remont drogi Inwestor posiada zgłoszenie wykonania robót.

Kudowa Zdrój dn. 2017.09.27.

Sporządził:

Irena Bogdan-Czmer