

K O S Z T O R Y S S K R Ó C O N Y

ROK : 2010

DYREKCJA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
ZABUDOWA DREWNIANA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ OBSZARU PARKU

006 DROGOWSKAZ NA SKRZYŻOWANIACH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Str: 1

Opis pozycji				Jednostka	Ilość
CPV:450000007 1.ROBOTY BUDOWLANE					
10	KNNR	1/0307/02/00	WYKOPY LINIOWE SZEROKOSCI 0,8-2,5 M Z RE- CZNYM WYDOBYCIEM UROBKU, GRUNT III-IV KAT.	m3	0,1500
20	KNR R	202/0203/01/00	STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE OBJĘT. DO 0,5 m3 BETON B-20	m3	0,1500
30	KNNR	2/0402/03/00	KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO - SŁUPY 20x20 (R+S)	m	3,1000
40	KNNR	2/0402/03/01	SŁUPY - DREWNO, ŁĄCZNIKI MONTAŻOWE	m3	0,1240
50	KNR R	202/0409/03/KI	KONSTRUKCJA DREWNIANA POD ZADASZENIE	m3	0,0500
60	KNNR	2/0403/01/KI	DESKOWANIE POŁACI DACHOWEJ - PŁYTA OSB 24mm	m2	2,4000
70	KNNR	2/0501/01/00	POKRYCIE PAPA NA DACHACH DREWNIANYCH- JEDNOWARSTWOWE	m2	2,4000
80	KNR AT	-09/0301/02/KI	KRYCIE DACHÓW 2-WARSTWOWE GONTAMI MODRZE WIOSNYMI (PRZYB.GWOŹDZ.MIEDZ.)	m2	2,4000
90	KNR R	202/2101/04/KI	OBLICOWANIE CZĘŚCI NADZIEMNEJ MURÓW KAMIEŃ Z PIASKOWCA GR. 12 CM	m2	0,6500
100	Kalk.własna		DROGOWSKAZY - KALKULACJA INDYWIDUALNA WG PROJEKTU INWESTORA	szt	4,0000
ogółem dla elementu:450000007 0001					
ogółem dla kosztorysu (NETTO)					

* Koniec wydruku *

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324