

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Remont infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2018 roku”.
III postępowanie

Część I. Wykonanie i montaż tablic.

Zadanie 1. Wykonanie tablic informacyjnych

1. Wykonanie nowych, zaktualizowanych (tablic) map turystycznych PNGS na podkładzie typu dibond z nadrukiem UV (zabezpieczona przed działaniem promieni UV) – 17 szt. o wymiarach 100cm x 160cm (orientacja pozioma).

Lokalizacja:

Parking Czerwona Skała - 1 szt.

Parking Lisia Przełęcz - 1 szt.

Parking Białe Skały - 1 szt.

Parking Droga Nad Urwiskiem - 1 szt.

Parking pod Szczelińcem - 1 szt.

Parking Kształtna Łąka - 1 szt.

Parking Wodospady Pośny - 1 szt.

Parking Batorówów - 1 szt.

Skały Puchacza (szlak zielony/żółty lub przed kładką 320 mb) - 1 szt.

Parking YMCA - 1 szt.

Parking Błędne Skały - 1 szt.

Wyjście Błędne Skały - 1 szt.

Baza Machovsky Kriz - 1 szt.

Wambierzyce (szlak niebieski) - 1 szt.

Rozdroże pod Lelkową - 1 szt.

Baszty Radkowskie - 1 szt.

Przed wejściem na Szczeliniec - 1 szt.

2. Wykonanie nowych tablic z aktualnym planem przebiegu tras turystycznych na Szczelincu Wielkim i Błędnych Skałach na podkładzie typu dibond z nadrukiem UV (zabezpieczona przed działaniem promieni UV) – 2 szt. o wymiarach 100cm x 160cm (orientacja pozioma).

3. Tablica typu „dibond” ma być przymocowane do pełnej tablicy (100cm x 160cm) z desek o grubości 2,5 cm z ramką zabezpieczającą krawędzie tablicy. Materiał: drewno świerkowe - heblowane. Impregnacja drewna: po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Wykonanie tablic informacyjnych (powitalnych) maszynowo rzeźbionych – 4 szt. o wymiarach 100cm x 160cm (orientacja pozioma).

Lokalizacja: przy głównych drogach wjazdowych do PNGS przy siedzibie Dyrekcji PNGS.

5. Projekty w/w tablic dostarczy Zamawiający.

Zadanie 2. Montaż stanowisk z tablicami informacyjno-edukacyjnymi dla wspinaczy.

1. Wykonanie stanowisk wraz z montażem tablic informacyjno-edukacyjnych w rejonach wspinaczkowych na terenie PNGS – 11 szt. Tablice informacyjno-edukacyjne dostarczy Zamawiający.

2. W/w tablica ma być przymocowana do pełnej tablicy (100cm x 100cm) z desek o grubości 2,5 cm z ramką zabezpieczającą krawędzie tablicy. Materiał: drewno świerkowe - heblowane. Impregnacja drewna: po uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Projekt i opis stanowiska: **Załącznik nr 9/1 do OPZ**

Zadanie 3. Remont i wykonanie stelaży pod tablice informacyjne.**1. Lokalizacja:**

Parking Czerwona Skała - 1 szt.

Parking Lisia Przełęcz - 1 szt.

Parking Białe Skały - 1 szt.

Parking Droga Nad Urwiskiem - 1 szt.

Parking pod Szczelińcem - 1 szt.

Parking Kształtna Łąka - 1 szt.

Parking Wodospady Pośny - 1 szt.

Parking Batorówek - 1 szt.

Skały Puchacza (szlak zielony/żółty lub przed kładką 320 mb) - 1 szt.

Baza Machovsky Kriz - 1 szt.

Wambierzyce (szlak niebieski) 1 szt.

Rozdroże pod Lelkową - 1 szt.

Baszty Radkowskie - 1 szt.

Tablice informacyjne (powitalne) - 4 szt. Lokalizacja: przy głównych drogach wjazdowych do PNGS oraz przy siedzibie Dyrekcji PNGS.

2. Projekt i opis stelaży (17 szt.) : **Załącznik nr 9/2 do OPZ**

Część IV. Remont infrastruktury turystycznej na parkingu „Kształtna Łąka”.**Zadanie 1. Budowa wiaty ogniskowej w rejonie parkingu „Kształtna Łąka”.**

1. Rozbiórka starych, zniszczonych stołów i ławek

2. Budowa wiaty ogniskowej – 1 szt.

3. Projekt i opis wiaty ogniskowej : **Załącznik nr 9/6 do OPZ**

Zadanie 2. Wymiana ławostołów w rejonie parkingu „Kształtna Łąka”.

1. Rozbiórka starych, zniszczonych stołów i ławek

2. Budowa ławostołów – 4 szt.

3. Projekt i opis ławostołu : **Załącznik nr 9/7 do OPZ**

Zadanie 3. Wymiana ogrodzenia w rejonie parkingu „Kształtna Łąka”.

1. Rozbiórka starego, zniszczonego ogrodzenia

2. Budowa ogrodzenia – 30,70 m.b. (5 segmentów x 6,14 m.b.)

3. Projekt i opis ogrodzenia : **Załącznik nr 9/8 do OPZ**

Część V. Wykonanie i montaż pojemników na odpady segregowane.

1.Wykonanie i montaż pojemników na odpady segregowane (4-komorowe) w miejscach odpoczynku (10 szt.)

2.Lokalizacja:

Parking Czerwona Skała - 1 szt.

Parking Lisia Przełęcz - 1 szt.

Parking Białe Skały - 1 szt.

Parking Droga Nad Urwiskiem - 1 szt.

Parking pod Szczelińcem - 1 szt.

Parking Kształtna Łąka - 1 szt.

Parking Wodospady Pośny - 1 szt.

Parking Batorówek - 1 szt.

Baszty Radkowskie - 1 szt.

Baza Radków - 1 szt.

3.Projekt i opis koszy na śmieci : **Załącznik nr 9/4 do OPZ**