



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ
NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCĄ
skala 1:25



- UWAGI:
- (1) Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich wykonywania
 - (2) Spadek podłużny zjazdów ustalić na budowie stosownie do ukształtowania terenu oraz istniejących rzędnych wysokościowych.
 - (3) Roboty prowadzić pod nadzorem geologicznym, przed ostatecznym przyjęciem przekroju wykonać badanie podłoża gruntowego
 - (4) Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie:
Is≥1,00 górne warstwy o grubości do 20cm
Is≥0,97 na głębokości od 20cm-50cm
 - (5) Moduł wtórny odkształcenia Ez≥100MPa

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:25

KRAWIEŻNIK GRANITOWY	15x22X100 cm
PODSYPKA PIASKOWA	4 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM	15 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)	
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	15 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYP BUDOWLANY Z GRUNTU KATEGORII G1 UKŁADANY I ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI 20-30cm	

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:25

KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 9/11	16 cm
PODSYPKA PIASKOWA	4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)	
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	15 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYP BUDOWLANY Z GRUNTU KATEGORII G1 UKŁADANY I ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI 20-30cm	

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inż. Michał Michaś 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Pogodna 11a, tel+48603949748, mail:biuro@michasprojekt.pl				
Temat:	PRZEBUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 387 NA DROGI WEWNĘTRZNE			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Adres inw:	dz. nr 83 obr. Bukowina gm. Kudowa-Zdrój			
Inwestor:	Park Narodowy Gór Stołowych 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 31			
Branża:	Drogowa			Rysunek nr: D-3
Projektant:	mgr inż. Michał Michaś NBGP V-7342/3/55/98			
Skala:	1:50 / 1:25	Data:	02.2018	
PRZEKRÓJ A-A				