

## **Załącznik. Nr 1**

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

#### *Remont infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. - kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r.*

#### **Część I. Wymiana bramy przed schodami wejściowymi na Szczeliniec Wielki**

1. Rozbiórka starej bramy wraz z stelażem pod tablicę informacyjną.
2. Budowa bramy zintegrowanej ze stelażem pod tablice informacyjne – pow. 29,10 m<sup>2</sup>.  
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.
  - Fundamenty - wylewane z betonu C25/30, zabezpieczone izolacją wodochronną np. Abizolem R + P.
  - Podwalina kamienna z kamienie granitowych.
  - Konstrukcja nadziemne - słupowo-ryglowa z zastrzałami z drewna klejonego modrzewiowego oraz więźba dachowa z elementów drewnianych świerkowych.
  - Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami do drewna firmy SIMPSON lub równoważne.
  - Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkładzie z desek modrzewiowych gr. 21 mm.
  - Pomiedzy warstwami wykonać izolację z papy bitumicznej.
3. Projekt i opis bramy: **Załącznik nr 1 do OPZ.**

#### **Część II. Wymiana bramy przed wejściem do Błędnych Skał**

1. Rozbiórka starej bramy.
2. Budowa bramy – pow. 23,25 m<sup>2</sup>.  
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.
  - Fundamenty - wylewane z betonu C25/30, zabezpieczone izolacją wodochronną np. Abizolem R + P.
  - Podwalina kamienna z kamienie granitowych.
  - Konstrukcja nadziemne - słupowo-ryglowa z zastrzałami z drewna klejonego modrzewiowego oraz więźba dachowa z elementów drewnianych świerkowych.
  - Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami do drewna firmy SIMPSON lub równoważne.
  - Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkładzie z desek modrzewiowych gr. 21 mm.
  - Pomiedzy warstwami wykonać izolację z papy bitumicznej.
3. Projekt i opis bramy: **Załącznik nr 2 do OPZ.**

### **Część III. Wykonanie i montaż tablic.**

Zadanie 1. Remont i wykonanie stelaży pod tablice informacyjne.

1.Lokalizacja:

Parking Czerwona Skała - 1 szt.

Parking Lisia Przełęcz - 1 szt.

Parking Białe Skały - 1 szt.

Parking Droga Nad Urwiskiem - 1 szt.

Parking pod Szczelińcem - 1 szt.

Parking Kształtna Łąka - 1 szt.

Parking Wodospady Pośny - 1 szt.

Parking Batorówów - 1 szt.

Skały Puchacza (szlak zielony/żółty lub przed kładką 320 mb) - 1 szt.

Baza Machovsky Kriz - 1 szt.

Wambierzyce (szlak niebieski) 1 szt.

Rozdroże pod Lelkową - 1 szt.

Baszty Radkowskie - 1 szt.

Tablice informacyjne (powitalne) - 4 szt. Lokalizacja: przy głównych drogach wjazdowych do PNGS oraz przy siedzibie Dyrekcji PNGS.

4. 2.Projekt i opis stelaży ( 17 szt.): **Załącznik nr 3 do OPZ.**

Zadanie 2. Wykonanie tablic informacyjnych

1.Wykonanie tablic informacyjnych (powitalnych) maszynowo rzeźbionych – 4 szt. o wymiarach 100cm x 160cm (orientacja pozioma).

Drewno liściaste (bukowe lub lipowe).

Lokalizacja: przy głównych drogach wjazdowych do PNGS i przy siedzibie Dyrekcji PNGS.

2.Projekty w/w tablic (4 szt.): **Załącznik nr 4 do OPZ.**