

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana Ogrodzenia w rejonie parkingu Kształtan Łąka

DATA OPRACOWANIA: 13.12.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13.12.2018

Data zatwierdzenia

Ogrodzenie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0319-02	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-IV	m3		
		4,0 * 5,0	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		2,0 * 5	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		2,0 * 5	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		10,4 * 5	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
5	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		10,40 * 5	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
6	KNR 2-02 0102-03	Ściany przyziemia i pięter z kamienia miękkiego lub średniotwardego	m3		
		0,55 * 5	m3	2,750	
				RAZEM	2,750
7	KNR 2-11 0301-02	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków	m3		
		0,36 * 5	m3	1,800	
				RAZEM	1,800