

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ściana Wschodnia budynku frontowa</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie okładzin ścian zewnętrznych deskowanie	m2		
		7,46 * 2 + 0,5 * 7,46 * 4,5 - 2,0 * 2,5	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
2 d.1	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		26,705 * 0,14	m3	3,739	
				RAZEM	<b>3,739</b>
3 d.1	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej - jedna warstwa	m2		
		26,705	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
4 d.1	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 14 cm	m2		
		26,705	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
5 d.1	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych płyta OSB gr. 2,5 cm	m2		
		26,705	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
6 d.1	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. 80 mm	m2 ściany		
		26,705	m2 ściany	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
7 d.1	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 8 cm	m2		
		26,705	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
8 d.1	KNR AT-39 0107-01	Wykonanie izolacji międzywarstwowej na płytach termoizolacyjnych (EPS, XPS) z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa	m2		
		26,705	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
9 d.1	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm	m2		
		26,705	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
10 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m2		
		(1,0 + 1,0 + 1,8) * 0,3	m2	1,140	
				RAZEM	<b>1,140</b>
11 d.1	KNR 2-02 0506-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 30cm	m2		
		(1,0 + 1,0 + 1,8) * 0,5	m2	1,900	
				RAZEM	<b>1,900</b>
12 d.1	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne malowanie sian zewnętrznych drewnianych	m2		
		26,705	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>
13 d.1	TZKNBK V - 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 10 m	m2		
		26,705	m2	26,705	
				RAZEM	<b>26,705</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Ściana Południowa Budynku</b>			
14 d.2	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie okładzin ścian zewnętrznych deskowanie	m2		
		5,25 * 5,2	m2	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
15 d.2	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		5,25 * 0,14	m3	0,735	
				RAZEM	<b>0,735</b>
16 d.2	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej - jedna warstwa	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
17 d.2	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 14 cm	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
18 d.2	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych płyta OSB gr. 2,5 cm	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
19 d.2	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. 80 mm	m2 ściany		
		27,3	m2 ściany	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
20 d.2	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 8 cm	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
21 d.2	KNR AT-39 0107-01	Wykonanie izolacji międzywarstwowej na płytach termoizolacyjnych (EPS, XPS) z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
22 d.2	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
23 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m2		
		(1,8) * 0,3	m2	0,540	
				RAZEM	<b>0,540</b>
24 d.2	KNR 2-02 0506-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 30cm	m2		
		(1,8) * 0,5	m2	0,900	
				RAZEM	<b>0,900</b>
25 d.2	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne malowanie sian zewnętrznych drewnianych	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	<b>27,300</b>
26 d.2	TZKNBK V - 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 10 m	m2		
		27,3 + 38,025	m2	65,325	
				RAZEM	<b>65,325</b>
27 d.2	KNR 9-27 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		38,025	m2	38,025	
				RAZEM	<b>38,025</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR-W 2-02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"	m2		
		38,025	m2	38,025	
				RAZEM	38,025
<b>3</b>		<b>Ściana Zachodnia budynku</b>			
29 d.3	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie okładzin ścian zewnętrznych deskowanie	m2		
		15,47 + 29,70 + 9,81	m2	54,980	
				RAZEM	54,980
30 d.3	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		54,98	m3	54,980	
				RAZEM	54,980
31 d.3	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej - jedna warstwa	m2		
		54,98	m2	54,980	
				RAZEM	54,980
32 d.3	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 14 cm	m2		
		54,98	m2	54,980	
				RAZEM	54,980
33 d.3	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych płyta OSB gr. 2,5 cm	m2		
		54,98	m2	54,980	
				RAZEM	54,980
34 d.3	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. 80 mm	m2 ściany		
		54,98 * 0,14	m2 ściany	7,697	
				RAZEM	7,697
35 d.3	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 8 cm	m2		
		54,98	m2	54,980	
				RAZEM	54,980
36 d.3	KNR AT-39 0107-01	Wykonanie izolacji międzywarstwowej na płytach termoizolacyjnych (EPS, XPS) z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa	m2		
		54,98	m2	54,980	
				RAZEM	54,980
37 d.3	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm	m2		
		54,98	m2	54,980	
				RAZEM	54,980
38 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m2		
		(1,2 * 10) * 0,3	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
39 d.3	KNR 2-02 0506-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 30cm	m2		
		(1,2 * 10) * 0,5	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.3	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne malowanie sian zewnętrznych drewnianych	m2		
		54,98	m2	54,980	
				RAZEM	54,980
41 d.3	TZKNBK V - 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 10 m	m2		
		54,98	m2	54,980	
				RAZEM	54,980

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Ściana Północna</b>			
42 d.4	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie okładzin ścian zewnętrznych deskowanie	m2		
		1,6 * (7,95 + 1,54 + 5,75)	m2	24,384	
				RAZEM	<b>24,384</b>
43 d.4	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		24,384 * 0,14	m3	3,414	
				RAZEM	<b>3,414</b>
44 d.4	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej - jedna warstwa	m2		
		24,384	m2	24,384	
				RAZEM	<b>24,384</b>
45 d.4	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 14 cm	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	<b>24,840</b>
46 d.4	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych płyta OSB gr. 2,5 cm	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	<b>24,840</b>
47 d.4	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. 80 mm	m2 ściany		
		24,84	m2 ściany	24,840	
				RAZEM	<b>24,840</b>
48 d.4	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 8 cm	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	<b>24,840</b>
49 d.4	KNR AT-39 0107-01	Wykonanie izolacji międzywarstwowej na płytach termoizolacyjnych (EPS, XPS) z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	<b>24,840</b>
50 d.4	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	<b>24,840</b>
51 d.4	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne malowanie sian zewnętrznych drewnianych	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	<b>24,840</b>
52 d.4	TZKNBK V - 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 10 m	m2		
		24,84 + 39,62	m2	64,460	
				RAZEM	<b>64,460</b>
53 d.4	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie okładzin ścian zewnętrznych deskowanie	m2		
		(7,95 + 1,54 + 5,75) * 2,6	m2	39,624	
				RAZEM	<b>39,624</b>
54 d.4	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		39,62 * 0,10	m3	3,962	
				RAZEM	<b>3,962</b>
55 d.4	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej - jedna warstwa	m2		
		39,62	m2	39,620	
				RAZEM	<b>39,620</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.4	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 10 cm	m2		
		39,62	m2	39,620	
				RAZEM	39,620
57 d.4	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych płyta OSB gr. 2,5 cm	m2		
		39,62	m2	39,620	
				RAZEM	39,620
58 d.4	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. 80 mm	m2 ściany		
		39,62	m2 ściany	39,620	
				RAZEM	39,620
59 d.4	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 8 cm	m2		
		39,62	m2	39,620	
				RAZEM	39,620
60 d.4	KNR AT-39 0107-01	Wykonanie izolacji międzywarstwowej na płytach termoizolacyjnych (EPS, XPS) z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa	m2		
		39,62	m2	39,620	
				RAZEM	39,620
61 d.4	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm	m2		
		39,62	m2	39,620	
				RAZEM	39,620
62 d.4	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych drewnianych	m2		
		39,62	m2	39,620	
				RAZEM	39,620
63 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m2		
		$(1,6 * 2 + 1,2 * 3) * 0,3$	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
64 d.4	KNR 2-02 0506-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 30cm	m2		
		$(1,6 * 2 + 1,2 * 3) * 0,5$	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
<b>5</b>		<b>Mansarda Docieplenie Ścian</b>			
65 d.5	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie okładzin ścian zewnętrznych deskowanie	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
66 d.5	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		$10,68 * 0,14$	m3	1,495	
				RAZEM	1,495
67 d.5	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej - jedna warstwa	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
68 d.5	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 14 cm	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
69 d.5	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych płyta OSB gr. 2,5 cm	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.5	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. 80 mm	m2 ściany		
		10,68	m2 ściany	10,680	
				RAZEM	10,680
71 d.5	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa murów - jedna warstwa gr. 8 cm	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
72 d.5	KNR AT-39 0107-01	Wykonanie izolacji międzywarstwowej na płytach termoizolacyjnych (EPS, XPS) z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
73 d.5	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
74 d.5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m2		
		1,8 * 0,3	m2	0,540	
				RAZEM	0,540
75 d.5	KNR 2-02 0506-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 30cm	m2		
		1,8 * 0,5	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
76 d.5	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne malowanie sian zewnętrznych drewnianych	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
77 d.5	TZKNBK V - 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 10 m	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
<b>6</b>		<b>Ocieplenie Dachy łazienka od środka</b>			
78 d.6	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej - jedna warstwa	m2		
		(1,6 * 3,1) * 2	m2	9,920	
				RAZEM	9,920
79 d.6	KNR AT-43 0204-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08)	m2		
		9,920	m2	9,920	
				RAZEM	9,920
80 d.6	KNKRB 2 1402-05	Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2		
		9,920	m2	9,920	
				RAZEM	9,920
<b>7</b>		<b>Roboty ogólne</b>			
81 d.7	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem analogia uszczelnienie spoin pianką poliuretanową oraz pokrycia pianki masą akrylową	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
82 d.7	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		200 * 0,20	m3	40,000	
				RAZEM	40,000