
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: ogrodzenie z drewna klejonego modrzewiowego

ADRES INWESTYCJI: Obszar PNGS

NAZWA INWESTORA: PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2019-09-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		OGRODZENIE Z DREWNA KLEJONEGO MODRZEWIOWEGO GL.24 JEDEN SEGMENT			
		dł.6,14 mb			
1	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na	m3		
d.1	0301-03	odległość do 1 km (grunt kat. IV)			
		(0,3 * 0,3 * 1,2) * 221	m3	23,868	
				RAZEM	23,868
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5	m3		
d.1	0307-02	m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z			
		ręcznym wydobywaniem urobku			
		0,7 * 221	m3	154,700	
				RAZEM	154,700
3	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o	m3		
d.1	0319-02	szerokości 2.5-4.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat.			
		III-IV			
		0,7 * 221	m3	154,700	
				RAZEM	154,700
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
d.1	1101-01				
		(0,3 * 0,3 * 1,2) * 221	m3	23,868	
				RAZEM	23,868
5	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do	m3		
d.1	0201-01	0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu			
		(0,7 * 0,3 * 0,3) * 221	m3	13,923	
				RAZEM	13,923
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne	m2		
d.1	0602-08	poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -			
		druga i następna warstwa			
		(0,3 * 0,7 + 0,3 * 0,3) * 221	m2	66,300	
				RAZEM	66,300
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne	m2		
d.1	0602-07	poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -			
		pierwsza warstwa			
		66,30	m2	66,300	
				RAZEM	66,300
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne	m2		
d.1	0603-07	pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -			
		pierwsza warstwa			
		(0,3 * 1,0 * 2 + 0,3 * 1,2 * 4 - 0,3 * 0,3 * 4) * 221	m2	371,280	
				RAZEM	371,280
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne	m2		
d.1	0603-08	pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -			
		druga i następna warstwa			
		371,28	m2	371,280	
				RAZEM	371,280
10	KNR 2-02	Ściany przyziemia i pięter z kamienia miękkiego lub	m3		
d.1	0102-03	średniotwardego			
		(0,4 * 0,3 * 0,7) * 221	m3	18,564	
				RAZEM	18,564
11	KNR 2-02	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku	m2		
d.1	2101-04	długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i			
		grubości do 12 cm			
		(0,3 * 0,3 * 2) * 221	m2	39,780	
				RAZEM	39,780
12	KNR 2-11	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków -	m3		
d.1	0301-02	drewno modrzewiowe			
	z.sz.3.4.				
		(0,14 * 0,14 * 1,0 + 0,14 * 0,14 * 1,04 + 0,14 * 0,14 * 1,34) * 221	m3	14,641	
				RAZEM	14,641